



Gmina Łysomice

87-148 Łysomice, ul. Warszawska 8
e-mail: przetargi@lysomice.pl

Łysomice, dnia 21.12.2018 r.

ZP.271.17.2018

Wykonawcy ubiegający
się o udzielenie zamówienia

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „PRZEBUDOWA ŚCIEŻKI EDUKACYJNEJ, BUDOWA OBIEKTÓW SPORTOWYCH ORAZ BUDOWA OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ”, ETAP 1 PRZEBUDOWA ŚCIEŻKI EDUKACYJNEJ- CZĘŚĆ- 1 MODERNIZACJA ŚCIEŻKI EDUKACYJNEJ” – postępowanie nr ZP.271.17.2018

ZAPYTANIE I WYJAŚNIENIE DO SIWZ

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018 r. poz. 1986 ze zm.) zwanej dalej „ustawą”, przekazuje treść zapytania dotyczącego specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zwanej dalej SIWZ) wraz z wyjaśnieniami:

1. W projekcie budowlanym w części opisowej występuje pozycja obrzeży betonowych 8x20 na ławach z betonu B-15- proszę o wskazanie, w której pozycji przedmiaru występuje przedmiotowa ława z betonu B-15, ewentualnie czy uwzględniać ją w kosztorysie ofertowym i w jakiej ilości?

Odpowiedź: *Obrzeża powinny mieć wymiar 8x30x100 cm. Ława betonowa z betonu B-15 występuje w przedmiarach w pozycjach: 1.4.6 oraz 1.5.7.,*

2. W przedmiarze w poz. 1.4.6 występuje ilość ławy betonowej=158,52 m³ Moim zdaniem jest tam ewidentny błąd liczbowy i prawidłowa ilość to 15,852 m³- proszę o potwierdzenie prawidłowej ilości.

Odpowiedź: *Tak. Ilość ławy betonowej to 15,852 m³*

3. W przedmiarze w poz. 1.5.7 występuje ilość ławy betonowej=13,20 m³. Moim zdaniem jest tam ewidentny błąd liczbowy i prawidłowa ilość to 1,32 m³- proszę o potwierdzenie prawidłowej ilości.

Odpowiedź: *Tak. Ilość ławy betonowej to 1,32 m³*

4. W przedmiarze w poz. 1.6.2 oraz 1.6.3 występuje ilość 0,35 ha Moim zdaniem występuje tam również błąd liczbowy i prawidłowa ilość to 0,035 ha- proszę o potwierdzenie prawidłowej ilości.

Odpowiedź: *Tak. Prawidłowa ilość to 0,035 ha.*

5. W projekcie budowlanym w części opisowej jako wierzchnia warstwa ścieżki występuje kruszywo naturalne o frakcji 0-8 mm gr 5 cm oraz w warstwie wzmocnionej dodatkowo frakcja 0-16 mm gr. 5 cm natomiast w przedmiarze występuje grys granitowy o frakcji 0-2, 0-8 mm oraz 2-16 mm (w wersji wzmocnionej). Ponieważ grys występuje tylko jako frakcja 2-8 mm oraz 8-16 mm (jest to grys płukany, który nie da się zagęścić) proszę o potwierdzenie jaki rodzaj kruszywa ma być ostatecznie zastosowany jako wierzchnia warstwa nawierzchni (naszym zdaniem powinno być to kruszywo granitowe o frakcji 0-31,5 mm, które można zagęścić)

GMINA ŁYSOMICIE

ul. Warszawska 8, 87-148 Łysomice,
woj. kujawsko-pomorskie
tel. 56 678 32 22, fax 56 678 35 05

NIP: 879-25-93-527
REGON:87-111-87-38
www.lysomice.pl



Gmina Łysomice

87-148 Łysomice, ul. Warszawska 8
e-mail: przetargi@lysomice.pl

Odpowiedź: Warstwa wierzchnia ścieżki ma być wykonana z kruszywa naturalnego zgodnie z opisem zawartym w projekcie budowlanym odpowiednio we frakcji 0-8mm oraz wzmocniona dodatkowo we frakcji 0-16mm. Kruszywo 0-31,5mm nie da odpowiednich efektów zagęszczenia warstwy.

Zamawiający informuje, iż termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian. Ofertę do niniejszego postępowania **należy składać do 28 grudnia 2018 r. do godz. 10:30**, termin otwarcia ofert 28 grudnia 2018 r. o godz. 11:00.

Z up. Wójta
mgr Bożena Stempka
Sekretarz Gminy