

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Chór			
1	KNR AT-38 d.1 0104-02	Zabezpieczenie organów, obrazów, ołtarzy folią 8,8*2*2+7*4*2+6*7+1*1,5*20+4*4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	179,200	
				RAZEM	179,200
2	KNR 4-01 d.1 0402-08 analogia	Zabezpieczenie ścian z płyt pilśniowych twardych o grubości 5 mm 8,8*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	17,600	
				RAZEM	17,600
3	KNR 9-27 d.1 0101-02	Zabezpieczenie stolarki folią - usunięcie 8,8*2*2+7*4*2+6*7+1*1,5*20+4*4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	179,200	
				RAZEM	179,200
4	KNR 4-01 d.1 0422-03	Podstemplowania zagrożonych stropów pojedynczymi stemplami - chóru w miejscach naprawy słupów . 8	szt. szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
5	KNR 4-01 d.1 0426-02	Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na styk 3,1*(0,22*2+0,21*2)*3+8*(0,21*2+0,15*2)*1+8,8*1,55+11,5*1,3+11,5*0,21+11,5*1,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	56,263	
				RAZEM	56,263
6	KNR-W 4-01 d.1 0439-01	Rozebranie podłóg drewnianych na chórze 28	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	28,000	
				RAZEM	28,000
7	KNR 4-01 d.1 0422-07	Rozebranie podstemplowania zagrożonych stropów pojedynczymi stemplami 8	szt. szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
8	Analiza indywidualna analogia	Wymiana belek stropowych wraz z wypoziomowaniem powieszchni podłogi chóru występowaniem, wylewarowaniem wyprowadzeniem płaszczyzny 25,2	m m	25,200	
				RAZEM	25,200
9	TZKNBK V - d.1 318 analogia	Wykonanie w robocie ciesielskiej uzupełnień ubytków lub naprawa części zniszczonych. Powierzchnia płaska do 0.50 m2, głębokość wycięcia do 10 cm - uzupełnienie ubytków po struganiu ( belki stropowe) 13	szt. szt.	13,000	
				RAZEM	13,000
10	KNR 2-33 d.1 0401-02	Deskowanie/obicie metodą stolarską 3,1*(0,22*2+0,21*2)*3+8*(0,21*2+0,15*2)*1+8,8*1,55+11,5*1,3+11,5*0,21+11,5*1,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	56,263	
				RAZEM	56,263
11	KNR 4-01 d.1 0411-07	Wymiana elementów podłóg z desek - listwy przyścienne 21,37	m m	21,370	
				RAZEM	21,370
12	KNR-W 2-02 d.1 1121-02	Podłoga z desek struganych grubości 32 mm 28	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	28,000	
				RAZEM	28,000
13	KNR 4-01 d.1 0429-05	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z desek nieotynkowanych 28	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	28,000	
				RAZEM	28,000
14	KNR 19-01 d.1 0407-08 analogia	Sufity drewniane z desek profilowanych gr. do 25 mm 28	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	28,000	
				RAZEM	28,000
15	TZKNBK V - d.1 344	Struganie ręczne w ilości do 0.50 m2 z wygładzeniem - drewno miękkie 28	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	28,000	
				RAZEM	28,000
16	TZKNBK V - d.1 071	Listwy podłogowe - przygotowanie 21,37	m m	21,370	
				RAZEM	21,370
17	TZKNBK V - d.1 072	Listwy podłogowe - montaż 21,37	m m	21,370	
				RAZEM	21,370

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18 d.1	TZKNBK XII 0202-21	Wykonanie plyciny zdrewna 7	szt. szt.	 7,000	
				RAZEM	7,000
19 d.1	TZKNBK XX 1609-07	Ręczne rzeźbienie rysunku średnio złożonego o głębokości lub wypukłości do 25 mm; płaszczyzna do 50 dm2 7*7,0*1,0	dm <sup>2</sup> dm <sup>2</sup>	 49,000	
				RAZEM	49,000
20 d.1	TZKNC N-K/ III t.31-d.04	Położenie srebra/złota- powierzchnia rzeźbiona 7*7,0*1,0	dm <sup>2</sup> dm <sup>2</sup>	 49,000	
				RAZEM	49,000
21 d.1	TZKNC N-K/ t.15-d.01	Wykonanie polichromii j na drewnie - obiekt prosty 12,7*1,4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 17,780	
				RAZEM	17,780
22 d.1	KNR 4-01 0628-03	Dwukrotna impregnacja desek i płyt metodą smarowania - podłóg, sufitów i balustrady 28*2+3,1*(0,22*2+0,21*2)*3+8*(0,21*2+0,15*2)*1+8,8*1,55+11,5*1,3+11,5*0,21+11,5*1,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 112,263	
				RAZEM	112,263
23 d.1	KNR 2-02 1610-06 z.sz. 2.12. 9918	Rusztowania ramowe przesuwne RR - 1/30 wysokości kolumny do 6 m Wysokość transportu ponad posadzkę 1-szej kondygnacji 3 m. 2	kol. kol.	 2,000	
				RAZEM	2,000
24 d.1	cena zakładowa	Utylizacja materiałów z rozbiórki. 0,46	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0,460	
				RAZEM	0,460